

KOSZTORYS **BOGDANÓWICE - 2****PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : **29.08.2018**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WF
inż. Wiesław Flak
Uprawn. do projektowania, kierowanie
nadzorowania i kontroli budowy
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr upr. 37/76/Op., upr. 68/80/Op.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys : Oświetlenie uliczne Bogdańczowice					
1	45316110-9	ETAP - 2			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg	szt.		
d.1	1001-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.prz ew.		
d.1	1003-01	3	kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew.		
d.1	1003-02	3	kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² ręcznie	km		
d.1	0803-01	0.150	km	0.150	
				RAZEM	0.150
6	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV 19.25121	szt.		
d.1	0906-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1	1303-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
d.1	0603-07	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000